

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINATEX – TÂN TẠO

**QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG TRONG  
KHU CÔNG NGHIỆP DỆT MAY NHƠN TRẠCH  
(KCN VINATEX – TÂN TẠO)**

Tháng 08 năm 2020

# MỤC LỤC

<b>I. QUY ĐỊNH CHUNG</b>	
<b>II. THỦ TỤC TRƯỚC KHI XÂY DỰNG</b>	
Điều 7. Giấy phép xây dựng .....	3
Điều 8. Đăng ký xây dựng .....	3
Điều 9. Nộp tiền ký quỹ .....	4
<b>III. QUẢN LÝ VỀ THIẾT KẾ</b>	
Điều 10. Mật độ xây dựng, tầng cao và hệ số sử dụng đất.....	4
Điều 11. Khoảng lùi và khoảng cách ly.....	4
Điều 12. Cao trình san lấp .....	5
Điều 13. Vị trí công ra vào nhà máy hoặc Công ty .....	5
Điều 14. Tường rào .....	5
Điều 15. Hệ thống thoát nước .....	5
Điều 16. Cấp nước sạch .....	6
Điều 17. Cấp điện .....	6
Điều 18. Chiếu sáng .....	6
Điều 19. Phòng cháy chữa cháy .....	6
Điều 20. Vệ sinh môi trường .....	6
<b>IV. QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG</b>	
Điều 21. Khởi công xây dựng công trình .....	6
Điều 22. Vận chuyển đất hữu cơ, đất thừa, xà bần và sử dụng đường giao thông KCN .....	7
Điều 23. Xử lý nước thải sinh hoạt, rác và chất thải rắn .....	7
Điều 24. Sử dụng nước tạm để thi công .....	7
Điều 25. Sử dụng điện tạm để thi công .....	7
Điều 26. An toàn lao động – An ninh tại khu vực xây dựng .....	8
Điều 27. Hoàn thành xây dựng .....	8
<b>V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN</b>	
Điều 28. Trách nhiệm thực hiện .....	8
Điều 29. Kiểm tra thực hiện .....	8
Điều 30. Chế tài xử lý đối với trường hợp vi phạm .....	8

*Agus*

# QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG TRONG KCN DỆT MAY NHƠN TRẠCH (KCN VINATEX – TÂN TẠO)

## I. QUI ĐỊNH CHUNG

**Điều 1:** Quy định này nhằm mục đích hướng dẫn mọi cá nhân, tổ chức tham gia quy hoạch, thiết kế và xây dựng các nhà máy trong Khu công nghiệp Vinatex – Tân Tạo.

**Điều 2:** Quy định này áp dụng cho tất cả các công trình xây dựng nằm trong phạm vi KCN Vinatex – Tân Tạo, không phân biệt Chủ đầu tư các công trình này là Vinatexin hay nhà thầu thứ cấp.

**Điều 3:** Việc quy hoạch, thiết kế và xây dựng các nhà máy trong KCN Vinatex – Tân Tạo phải tuân thủ các qui định và tiêu chuẩn Việt Nam đã được ban hành.

**Điều 4:** Quy định này có thể sửa đổi hoặc bổ sung theo thực tế dựa trên các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam hiện hành và điều kiện riêng tại KCN Vinatex – Tân Tạo. Những sửa đổi, bổ sung này có giá trị ngay sau khi Vinatexin thông báo cho các bên liên quan.

**Điều 5:** Quy định này được xem là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất và Thuê lại cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp tại KCN Vinatex – Tân Tạo.

**Điều 6:** Quy định này thay thế cho quy định về quản lý xây dựng trong KCN Vinatex – Tân Tạo ngày 24 tháng 04 năm 2019 do Công ty CP ĐT Vinatex – Tân Tạo ban hành

## II. THỦ TỤC TRƯỚC KHI XÂY DỰNG

Trước khi triển khai xây dựng, Doanh nghiệp phải hoàn tất các thủ tục sau đây:

### Điều 7: Giấy phép xây dựng

1. Công ty Vinatex – Tân Tạo sẽ cung cấp các thông số kỹ thuật phục vụ cho việc đấu nối hạ tầng cho Doanh nghiệp đầu tư trước khi thiết kế công trình (thỏa thuận đấu nối).
2. Tạo điều kiện để Doanh nghiệp khoan kiểm tra tầng địa chất tại vị trí xây dựng.
3. Doanh nghiệp phải lập hồ sơ và trình BQL các KCN tỉnh Đồng Nai (DIZA) để được cấp phép xây dựng theo quy định.

### Điều 8: Đăng ký xây dựng

1. Doanh nghiệp phải gửi cho Công ty Vinatex – Tân Tạo các hồ sơ sau:
  - Bản sao giấy phép xây dựng do DIZA hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp;
  - Bộ bản vẽ (bản sao) đã được cấp phép xây dựng (mặt bằng tổng thể, tổng mặt bằng thoát nước mưa, nước thải, cấp nước, mặt bằng kết cấu tường rào, công...);
  - Thẩm duyệt thiết kế PCCC;
  - Cam kết bảo vệ môi trường, quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM);
  - Danh sách các nhà thầu tham gia thi công xây dựng công trình, khi thay đổi nhà thầu phải thông báo ngay cho công ty CPĐT Vinatex – Tân Tạo biết;
  - Thông báo ngày khởi công, danh sách Ban chỉ huy công trường, bảng tiến độ hoàn thành dự kiến, vị trí lán trại, nhà vệ sinh tạm cho công nhân, kho bãi, các lối ra vào tạm;



*Ague*

- Phiếu đăng ký tạm trú cho cán bộ, công nhân tham gia thi công tại công trường với công an địa phương;
  - Đối với nhà thầu xây dựng, nhà thầu thiết kế, khảo sát thay mặt Doanh nghiệp đến làm việc với Vinatexin phải có giấy ủy quyền.
2. Doanh nghiệp phải lập dựng bảng phối cảnh công trình, nêu rõ tên dự án, đơn vị thiết kế, thi công... trước Công trình theo qui định của Luật xây dựng.

**Điều 9: Nộp tiền ký quỹ**

1. Doanh nghiệp hoặc nhà thầu xây dựng phải nộp tiền ký quỹ để đảm bảo cho việc xây dựng không làm hư hỏng công trình hạ tầng kỹ thuật trong KCN Vinatex – Tân Tạo. Số tiền ký quỹ phải nộp tối thiểu **50.000.000 đồng** hoặc sẽ được thông báo theo từng thời điểm ký hợp đồng thuê lại đất.
2. Công ty Vinatex – Tân Tạo chỉ cho phép các đơn vị tham gia xây dựng triển khai xây dựng sau khi Doanh nghiệp hoặc Nhà thầu xây dựng đã nộp tiền ký quỹ và cung cấp đầy đủ các hồ sơ theo yêu cầu. Việc xử lý tiền ký quỹ áp dụng theo điều 26 của quy định này

**III. QUẢN LÝ VỀ THIẾT KẾ VÀ QUY HOẠCH**

Trong quá trình xây dựng và hoạt động trong KCN Vinatex – Tân Tạo, Doanh nghiệp phải bảo đảm tuân thủ Giấy phép xây dựng công trình đã được Ban quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai hoặc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, trong đó có các yếu tố sau:

**Điều 10. Mật độ xây dựng, tầng cao và hệ số sử dụng đất:**

1. Qui định mật độ xây dựng, diện tích cây xanh, tầng cao và hệ số sử dụng đất trong KCN Vinatex – Tân Tạo phải phù hợp với quy chuẩn xây dựng Việt Nam, quy hoạch xây dựng QCVN 01:2019/BXD ban hành ngày 31/12/2019 và các qui định, tiêu chuẩn hiện hành.

**Điều 11. Khoảng lùi và khoảng cách ly**

1. Khoảng lùi xây dựng (chỉ giới xây dựng): Là khoảng không gian giữa chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng được qui định tại bảng 2.7 mục 2.6.2 QCVN 01:2019/BXD ban hành ngày 31/12/2019 như sau:

**Bảng 2.7: Quy định khoảng lùi tối thiểu (m) của các công trình theo bề rộng đường (giới hạn bởi các chỉ giới đường đỏ) và chiều cao xây dựng công trình**

Bề rộng đường tiếp giáp với lô đất xây dựng công trình (m)	Chiều cao xây dựng công trình (m)			
	≤19	19 ÷ <22	22 ÷ <28	≥28
<19	0	3	4	6
19 ÷ <22	0	0	3	6
≥22	0	0	0	6

- Đối với đường N1, D2 lộ giới: 28m
- Đối với đường N2, N3, N4 lộ giới: 24m
- Đối với đường Liên Khu công nghiệp D11 lộ giới: 34m
- Đối với đường D3 lộ giới: 19m
- Đối với đường Võ Văn Tần (C2) lộ giới: 47m

2. Khoảng cách ly (khoảng cách ly an toàn PCCC) được tính từ ranh đất (tường rào) đến chân công trình kiên cố bắt buộc thoả mãn yêu cầu của Đơn vị PCCC (theo Quy chuẩn QCVN 06:2020/BXD quy định về đường cho xe chữa cháy tại mục 6.2).

- Chiều rộng mặt đường không nhỏ hơn **3.5m** cho mỗi làn xe,
- Chiều cao thông thủy để các phương tiện chữa cháy đi qua không được nhỏ hơn **4.5m**;

#### **Điều 12: Cao trình san lấp**

1. Cao trình xây dựng nhà máy do Doanh nghiệp khảo sát thiết kế thực hiện.
2. Cao trình đáy cống thoát nước của nhà máy phải cao hơn cao trình đáy cống thoát nước của hệ thống thoát nước chung tại hố ga mà nhà máy định đầu nối tối thiểu **20cm**. Công ty Vinatexin thoả thuận cho Doanh nghiệp điem đầu nối nước mưa, nước thải, giao thông, cấp nước, cấp điện cụ thể cho từng Doanh nghiệp bằng Biên bản thoả thuận đầu nối.

#### **Điều 13: Vị trí cống ra vào nhà máy hoặc Công ty:**

1. Việc thiết kế, bố trí lối ra vào khu đất phải đảm bảo mỹ quan và quy hoạch chung của KCN Vinatex – Tân Tạo. Thiết kế này phải được Vinatexin đồng ý trước khi tiến hành thi công xây dựng và được xác nhận trước khi đưa vào sử dụng
2. Trường hợp lối ra vào đi qua hệ thống đường ống kỹ thuật, cấp nước, thoát nước mưa, nước thải, viễn thông... thì phải thiết kế bảo vệ hệ thống đường ống ngầm nêu trên.
3. Trước khi xây dựng công trình (kể cả công trình phụ trợ), Nhà đầu tư phải hoàn thiện đường ra vào lô đất bằng BTNN hoặc Bê tông cốt thép nối từ ranh đất đến mép đường KCN.

#### **Điều 14: Tường rào**

1. Các Doanh nghiệp trong KCN Vinatex – Tân Tạo phải xây dựng tường rào dọc theo ranh giới của khu đất, đảm bảo không được xây dựng ngoài ranh đất (*Kể cả phần móng*)
2. Chiều cao hàng rào từ **2m** đến **2,2m**. Mặt tiếp giáp với đường nội bộ Khu công nghiệp phải có kết cấu hở; và tiếp giáp giữa các xí nghiệp có thể xây tường kín.

#### **Điều 15: Hệ thống thoát nước**

1. Việc thiết kế, bố trí và xây dựng hệ thống thoát nước mưa, nước thải của các nhà máy phải tuân theo quy hoạch chung của KCN Vinatex – Tân Tạo, Thiết kế này phải được thoả thuận trước khi tiến hành thi công xây dựng và nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng
2. Hệ thống thoát nước mưa và nước thải phải được thiết kế và thi công riêng biệt, đầu nối theo quy định.
3. Hệ thống cống thoát nước mưa (nước mặt): nước mưa trong phạm vi nhà máy được thu gom qua hệ thống cống sau đó đầu nối vào hệ thống cống thoát nước mưa chung của Khu công nghiệp. Cao trình đáy cống tại vị trí cống nối phải phù hợp với cao trình cống thoát nước chung và cao hơn đáy hố ga tại vị trí đầu nối ít nhất 20cm. Cống thoát nước mưa của các nhà máy trước khi đầu nối vào hệ thống thoát nước chung của KCN Vinatex – Tân Tạo phải qua một hố thăm đặt ngoài tường rào nhà máy để quan trắc chất lượng nước.

4. Nước thải gồm nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp của các nhà máy, trước khi đổ vào hệ thống thoát nước thải chung của KCN Vinatex – Tân Tạo phải được xử lý, đạt giá trị giới hạn tiếp nhận theo hợp đồng trách nhiệm bảo vệ môi trường đã ký. Cao trình đáy cống tại vị trí cống đầu nối phải phù hợp với cao trình cống thoát nước thải chung và cao hơn đáy hố ga tại vị trí đầu nối ít nhất **20cm**. Cống thoát nước thải của các nhà máy trước khi đầu nối vào hệ thống thoát nước thải chung của KCN Vinatex – Tân Tạo phải qua một hố thăm đặt ngoài tường rào nhà máy để thuận tiện theo dõi và lấy mẫu giám sát chất lượng nước thải.
5. Nghiêm cấm xả nước thải vào hệ thống thoát nước mưa của KCN dưới mọi hình thức (kể cả nước làm mát...).
6. Nghiêm cấm xả nước thải chưa xử lý và nước thải không đạt tiêu chuẩn quy định vào hệ thống thu gom nước thải chung của KCN Vinatex – Tân Tạo.
7. Hệ thống nước mưa và nước thải phải được thiết kế và thi công riêng biệt nhau.

#### **Điều 16: Cấp nước sạch**

1. Các Doanh nghiệp đầu tư có văn bản thông báo nhu cầu sử dụng nước với Công ty Cổ phần đầu tư Vinatex-Tân Tạo và dự kiến mức tiêu thụ tăng theo từng năm.
2. Việc thiết kế, bố trí hệ thống cấp nước và vị trí lắp đặt đồng hồ nước của các nhà máy phải tuân theo quy hoạch chung của KCN Vinatex – Tân Tạo, Thiết kế này phải được thỏa thuận trước khi tiến hành thi công xây dựng và nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng. Vinatexin khuyến khích Doanh nghiệp nên có bể chứa dự trữ để điều chỉnh chế độ nước cấp không đều, cấp nước PCCC và đề phòng trường hợp cấp nước chung của KCN bị sự cố đột suất.
3. Các Doanh nghiệp đầu tư sẽ thi công đầu nối hệ thống nước cấp từ đường ống nước cấp của KCN. Vị trí lắp đặt đồng hồ nước trong tường rào khu đất của doanh nghiệp. Đồng hồ lắp đặt phải có đầy đủ chứng nhận CO/CQ, giấy kiểm định đồng hồ.
4. Nghiêm cấm các đơn vị khoan giếng khai thác nước ngầm dưới mọi hình thức.

#### **Điều 17: Cấp điện**

1. Các Doanh nghiệp đầu tư có văn bản thông báo nhu cầu sử dụng điện với Công ty Cổ phần đầu tư Vinatex-Tân Tạo và dự kiến mức tiêu thụ tăng theo từng năm để thỏa thuận đầu nối điện.
2. Sau khi hồ sơ thiết kế trạm biến áp đã thỏa thuận với Công ty cổ phần đầu tư Vinatex-Tân Tạo, các Doanh nghiệp liên hệ với Công ty TNHH một thành viên Điện lực tỉnh Đồng Nai (Điện lực Nhơn Trạch) để làm thủ tục cấp điện.
3. Từ trụ đường dây trung thế 22KV của Khu công nghiệp Vinatex-Tân Tạo đầu nối vào trạm biến áp của nhà máy phải là cáp ngầm trung thế, không thực hiện việc trồng thêm trụ tại lưới điện KCN.

#### **Điều 18: Chiếu sáng**

1. Để đảm bảo an ninh, an toàn, các Doanh nghiệp hoạt động trên khu đất phải lắp hệ thống chiếu sáng trong khuôn viên khu đất của Doanh nghiệp.

#### **Điều 19: Phòng cháy chữa cháy**

1. Thiết kế và biện pháp PCCC trong nhà máy phải được cơ quan chức năng về PCCC thẩm

duyệt theo quy định hiện hành.

2. Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về an toàn PCCC cho nhà xưởng của mình.
3. Nghiêm cấm sử dụng khoảng cách ly (khoảng cách an toàn PCCC) cho bất kỳ mục đích gì.

#### **Điều 20: Vệ sinh môi trường**

1. Tuyên truyền, hướng dẫn CBCNV Công ty đảm bảo vệ sinh chung, không vứt rác bừa bãi trong khuôn viên hay ngoài KCN, bỏ rác đúng nơi quy định.
2. Bố trí các thùng đựng rác tại vị trí trước cổng ra vào Công ty.

### **IV. QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH THI CÔNG XÂY DỰNG**

Trong quá trình thi công xây dựng, Doanh nghiệp và các Đơn vị thi công phải tuân thủ các quy định sau đây:

#### **Điều 21: Khởi công xây dựng công trình**

1. Chỉ được phép khởi công xây dựng công trình khi có đủ các điều kiện theo quy định tại điều 107 của Luật xây dựng số 50/2014/QH13 (có mặt bằng xây dựng; có giấy phép xây dựng; có thiết kế bản vẽ thi công được duyệt; cam kết bảo vệ môi trường...)
2. Hoàn thành nghĩa vụ đóng tiền ký quỹ xây dựng theo qui định KCN.
3. Doanh nghiệp phải hoàn thiện đường ra vào khu đất bằng bê tông nhựa hoặc bê tông cốt thép nổi từ ranh đất khu đất đến mép đường KCN trước khi tiến hành xây dựng.
4. Có Thông báo khởi công xây dựng công trình bằng văn bản cho DIZA và Vinatexin trong 07 ngày làm việc trước khi khởi công xây dựng công trình, danh sách ban chỉ huy công trường để liên hệ.
5. Phải xây dựng đúng nội dung giấy phép xây dựng đã cấp.
6. Phải treo biển báo công khai thông tin về công trình được phép xây dựng theo quy định.

#### **Điều 22: Vận chuyển đất hữu cơ, đất thừa, xà bần và sử dụng đường giao thông KCN**


1. Các đơn vị xây dựng chỉ được vận chuyển đồ đất thừa, xà bần phát sinh trong quá trình xây dựng tại các vị trí do Công ty CPĐT Vinatex – Tân Tạo chỉ định.
2. Phương tiện vận tải, xe bồn bê tông ra vào khu đất đang xây dựng phải đảm bảo vệ sinh, không được làm rơi vãi đất cát, vữa xi măng trên đường gây mất vệ sinh. Nếu gây mất vệ sinh mà Doanh nghiệp hoặc Đơn vị xây dựng không bố trí nhân viên thu dọn, khắc phục thì Vinatexin sẽ thực hiện và tính phí trừ vào tiền ký quỹ xây dựng.

#### **Điều 23: Xử lý nước thải sinh hoạt, rác và chất thải rắn**

1. Các đơn vị xây dựng phải bố trí khu vực chứa rác tạm, đảm bảo vệ sinh trong khu vực công trường và phải có hợp đồng với đơn vị thu gom rác thải để vận chuyển rác. Nghiêm cấm chôn, đổ thải rác ra môi trường.
2. Phải xây dựng hoàn thiện khu nhà vệ sinh, cấp nước, thu gom nước thải đảm bảo cho cán bộ, công nhân vệ sinh.

#### **Điều 24: Sử dụng nước tạm để thi công (nếu có):**

1. Đơn vị thi công gửi công văn đề nghị đến Công ty cổ phần đầu tư Vinatex- Tân Tạo, sau khi kiểm tra tại hiện trường và hồ sơ được duyệt, Công ty Cổ phần đầu tư Vinatex-Tân Tạo sẽ giám sát thi công đường ống và lắp đặt đồng hồ. Chi phí lắp đặt đơn vị thi công phải chịu.



*Chữ*

- Đơn vị thi công phải đặt cọc tiền thế chân sử dụng nước là 02 tháng theo nhu cầu đăng ký sử dụng của đơn vị thi công (đơn vị thi công phải đăng ký mức cao nhất không được sử dụng vượt mức đăng ký), số tiền này được hoàn trả lại (không lãi) cho đơn vị thi công sau khi hoàn thành công trình hoặc không có nhu cầu sử dụng nữa.
- Công ty Cổ phần đầu tư Vinatex-Tân Tạo sẽ thu tiền nước hàng tháng theo khối lượng nước sử dụng.

**Điều 25: Sử dụng điện tạm để thi công (nếu có);**

- Đơn vị thi công gửi công văn đề nghị đến Công ty cổ phần đầu tư Vinatex- Tân Tạo, sau khi kiểm tra tại hiện trường và được duyệt, Công ty cổ phần đầu tư Vinatex-Tân Tạo sẽ giám sát thi công đấu dây và lắp đặt đồng hồ. Chi phí lắp đặt đơn vị thi công phải chịu.
- Đơn vị thi công phải đặt cọc tiền thế chân sử dụng điện là 02 tháng theo nhu cầu đăng ký sử dụng của đơn vị thi công (đơn vị thi công phải đăng ký mức cao nhất không được sử dụng vượt mức đăng ký), số tiền này được hoàn trả lại (không lãi) cho đơn vị thi công sau khi hoàn thành công trình hoặc không có nhu cầu sử dụng nữa.
- Công ty Cổ phần đầu tư Vinatex-Tân Tạo sẽ thu tiền điện hàng tháng theo số lượng điện sử dụng.

**Điều 26: An toàn lao động – An ninh tại khu vực xây dựng**

- Doanh nghiệp và đơn vị thi công tự chịu trách nhiệm về an toàn lao động và an ninh cho người và tài sản của mình trong khu vực xây dựng.
- Doanh nghiệp và các đơn vị xây dựng phải tiến hành đăng ký tạm trú cho công nhân lưu trú lại công trường với công an xã tại nơi xây dựng và Đội bảo vệ KCN

**Điều 27: Hoàn thành xây dựng**

- Sau khi hoàn tất việc xây dựng, các đơn vị xây dựng phải thu dọn mặt bằng, vệ sinh sạch sẽ, đồng thời sửa chữa khắc phục hư hỏng hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, vỉa hè...do việc thi công gây ra.
- Thông báo cho Công ty Vinatexin về việc hoàn thành xây dựng để Công ty Vinatexin tiến hành kiểm tra, nghiệm thu công tác đấu nối hạ tầng trước khi đưa nhà xưởng vào hoạt động
- Vinatexin sẽ hoàn trả tiền ký quỹ xây dựng khi Doanh nghiệp hoàn thành việc xây dựng công trình mà không ảnh hưởng đến hạ tầng kỹ thuật, cây xanh... của KCN

**V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**Điều 28: Trách nhiệm thực hiện**

Các nhà đầu tư, các đơn vị xây dựng, các tổ chức và cá nhân liên quan đến việc khảo sát, thiết kế quy hoạch và xây dựng trong KCN Vinatex – Tân Tạo.

**Điều 29: Kiểm tra thực hiện**

Công ty CPĐT Vinatex Tân Tạo sẽ tổ chức kiểm tra để đảm bảo các Doanh nghiệp, các đơn vị xây dựng... thực hiện đúng qui định này. Tất cả các trường hợp sai phạm đều phải có biên bản xác lập kịp thời.

**Điều 30: Chế tài xử lý đối với trường hợp vi phạm**

- Nhắc nhở lần 1 và yêu cầu khắc phục hậu quả do việc vi phạm theo qui định (có ấn định thời hạn cụ thể trong biên bản), Nếu tiếp tục không thực hiện, KCN Dệt May Nhơn Trạch sẽ áp dụng các biện pháp sau:



- Tạm ngưng cung cấp nước tạm, điện tạm phục vụ quá trình thi công;
- Tạm ngưng việc lưu thông đối với các phương tiện xe cơ giới, xe bồn bê tông... phục vụ thi công trong đường nội bộ KCN;
- Đề nghị Ban QL các KCN tỉnh Đồng Nai tạm ngưng việc xây dựng và thu hồi giấy phép xây dựng;

2. Công ty Cổ phần đầu tư Vinatex-Tân Tạo sẽ **không cho phép thi công hoặc tạm ngừng thi công** khi các đơn vị chưa đáp ứng các điều khoản trên.

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ sửa đổi (bổ sung) khi cần thiết./.

Nhơn Trạch, ngày 20 tháng 08 năm 2020

**C.TY CP ĐẦU TƯ VINATEX – TÂN TẠO**

**P.TỔNG GIÁM ĐỐC TT**



2011